

## **AUSSCHREIBUNGSTEXT FÜR DAS RENOCELL INNENDÄMMSYSTEM**

### **Für die Ausführung und Abrechnung des RENOCELL INNENDÄMMSYSTEMS**

Für die Ausführung und Abrechnung von Putzarbeiten gelten die Bestimmungen der VOB in allen Teilen.

DIN 1960	Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen.
DIN 1961	Allgemeine Vertragsbestimmungen für die Ausführung von Bauleistungen.
DIN 18299	Allgemeine Bestimmungen für Bauarbeiten jeder Art.
DIN 18350	Putz- und Stuckarbeiten.
DIN 18363	Maler- und Lackiererarbeiten.

Sowie die Vorschriften der DIN 18550 "Putz" bzw. EN DIN 998-1, die Technischen Merkblätter der Produkthersteller und der nachfolgende Text des Angebotes gelten als vereinbart.

Die Leistungen umfassen die Lieferung aller Baustoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagerung auf der Baustelle sowie den Transport zur Einbaustelle.

Strom und Wasser wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Kosten sind vom Bieter zu tragen.

Der Auftragnehmer hat den Untergrund und die baulichen Voraussetzungen eigenverantwortlich zu prüfen. Bestehen Bedenken gegen die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeitsschritte und Vorgaben, so sind diese unverzüglich schriftlich mitzuteilen (siehe VOB Teil B).

Bauschutt, Abfälle o.ä. in bauseits gestellten Containern entsorgen (Baustellentransport ist in den Einheitspreisen enthalten). Die Entsorgung zur Deponie erfolgt durch den Auftraggeber bzw. wird gesondert vergütet.

Die in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Dämm- und Putzmaterialien sind von der Fa. Isozell VertriebsgmbH zu beziehen. Werden andere, als im Leistungsverzeichnis beschriebene Produkte angeboten, muss die Gleichwertigkeit dieser Produkte, hinsichtlich Qualität und Eigenschaften, nachgewiesen werden. Alternativangebote sind als solche kenntlich zu machen.

#### **Pos. 1) ABDECKARBEITEN**

##### **ABDECKARBEITEN**

Fenster, Böden Türen und Rahmenflächen sind durch geeignete Maßnahmen, wie Abdecken mit geeigneter Folie und Klebeband oder passgenauem Zuschnitt von Spanplatten gegen Beschädigung und Verunreinigungen zu schützen. Alle auftretenden Beschädigungen und Verunreinigungen an nicht geschützten Teilen werden auf Kosten des Anbieters beseitigt.

#### **Pos. 2) KANTENPROFIL / ECKSCHIENEN**

##### **KANTENPROFIL / ECKSCHIENEN**

Liefern, sowie eben und fluchtrechtes Anbringen mit geeignetem Ansetzmörtel von Eckschienen auf Putzstärke versetzt.

(Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.)

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

**Einheit:** lfm. \_\_\_\_\_ EP \_\_\_\_\_

EUR \_\_\_\_\_

**Pos. 3) PUTZLEHREN / SCHNELLPUTZLEISTEN**  
PUTZLEHREN / SCHNELLPUTZLEISTEN

Lieferrn sowie eben und fluchtrechtes Anbringen mit geeignetem Ansetzmörtel von Schnellputzleisten, auf Putzstärke versetzt.  
(Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.)

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

**Einheit:** lfm. \_\_\_\_\_ EP \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

**Pos. 4) KANTENPROFIL / BEWEGUNGSPROFIL**  
KANTENPROFIL / BEWEGUNGSPROFIL

Lieferrn sowie eben und fluchtrechtes Anbringen mit geeignetem Ansetzmörtel von PVC-Bewegungsfugenprofile, auf Putzstärke versetzt.  
(Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.)

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

**Einheit:** lfm. \_\_\_\_\_ EP \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

**Pos. 5) DICHTSYSTEM INNEN / DICHTPROFILE**  
DICHTSYSTEM INNEN / DICHTPROFILE

Lieferrn und fluchtgerecht zum Rahmenprofil einbauen. Putzanschluss im Innenraum bei Massivmauerwerk, gemäß DIN 4108 und ENEC. Zur Montage der Bauelemente (Fenster, Türen). Leibungsanschlussprofil aus Kunststoff mit rotem Schaumklebeband (sd-Wert >100m) sowie angeformter, elastischer Dichtlippe aus TPE (UV-beständig) und flexiblen Abziehstreifen mit Klebeband für Abdeckfolien.

**Empfohlenes Fabrikat: 3ks Dichtprofil für innen mit rotem Schaumklebeband**  
(Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.)

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

**Einheit:** lfm. \_\_\_\_\_ EP \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

**Pos. 6) DICHTSYSTEM INNEN / BRÜSTUNGSBAND**  
DICHTSYSTEM INNEN / BRÜSTUNGSBAND

Lieferrn und am Fensterbankanschlussprofil mit einseitigem Kontaktklebeband fachgerecht ankleben. 3line-Brüstungsband oder gleicher Art zum Herstellen eines Innen dauerhaft luftdichten und gegenüber außen dampfdiffusionsdichteren Anschlusses im Brüstungs- oder Bodenbereich, dreischichtig und alubedampft ( sd-Wert >100m ). 3grip-Klebedichtmasse oder gleicher Art zum dauerhaft Luft- und Winddichten Verkleben des 3line-Brüstungsband mit dem Mauerwerk und zur Abdichtung von Stößen und Gehrungen der T-FAL Dichtprofile.

**Empfohlenes Fabrikat: 3ks 3line Brüstungsband und 3grip Klebedichtmasse**  
(Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.)

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

**Einheit:** lfm. \_\_\_\_\_ EP \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

**Pos. 7) RENOCELLDÄMMUNG / SPRÜHZELLULOSE**  
RENOCELLDÄMMUNG / SPRÜHZELLULOSE

Liefern und Aufbringen der Zellulosedämmung in einer Stärke von 8 cm, inklusiv flucht- und lotrecht abziehen.

**Empfohlenes Fabrikat: Renocell Zellulosedämmung**

(Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.)

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

**Einheit:** M2 \_\_\_\_\_ EP \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

**Pos. 8) RENOCELLPUTZ / INNENPUTZ**  
RENOCELLPUTZ / INNENPUTZ

Liefern und Aufbringen des Innenputzes ( Kalk-Zement) in einer Stärke bis 15 mm, inklusiv flucht und lotrecht abgezogen und geriebener Struktur.

**Empfohlenes Fabrikat: Renocell Putz**

(Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.)

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

**Einheit:** M2. \_\_\_\_\_ EP \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

**Pos. 9) PUTZARMIERUNG / RENOCELLGEWEBE**  
PUTZARMIERUNG / RENOCELLGEWEBE

Liefern und vollflächiges Einlegen eines alkalibeständigen Armierungsgewebes Maschenweite 7x7mm mit einem Gewicht von 180 g / m<sup>2</sup>.

**Empfohlenes Fabrikat: Renocell Gewebe**

(Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.)

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

**Einheit:** M2. \_\_\_\_\_ EP \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

**Pos. 10) RENOCELLANSTRICH / INNENANSTRICH**  
RENOCELLANSTRICH / INNENANSTRICH

Liefern und Aufbringen eines diffusionsoffenen Kalkanstrichs.

**Empfohlenes Fabrikat: Renocell Farbe**

(Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.)

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

**Einheit:** M2. \_\_\_\_\_ EP \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

**Pos. 11) REGIEARBEITEN**  
REGIEARBEITEN

**Pos 11.1) VORARBEITER**

\_\_\_\_\_ STD                  EP \_\_\_\_\_

EUR \_\_\_\_\_

**Pos 11.2) FACHARBEITER**

\_\_\_\_\_ STD                  EP \_\_\_\_\_

EUR \_\_\_\_\_

**Pos 11.3) HILFSARBEITER**

\_\_\_\_\_ STD                  EP \_\_\_\_\_

EUR \_\_\_\_\_