

ISOBlowControl



MÄNGEL UND UNDICHTHEITEN WERDEN SICHTBAR

Mit **ISOBlowControl** können Sie einfach und schnell die Funktionsfähigkeit der luftdichten Gebäudehülle überprüfen bevor Sie einen Blower Door Test durchführen und mögliche Leckagen kostengünstig beheben.

Ebenso eignet sich das Gerät in Verbindung mit einem Nebelgenerator bei Kerndämmmaßnahmen.

Technische Details:

Maße: 60 x 60 x 20 cm

Gewicht : 10kg

Einbauzeit: ca. 5 Minuten

Luftleistung: bis 6000 m³/h

Wohnfläche: bis 200m²

Das Gerät ist mit einem Windanemometer kalibriert (25km/h = 30 Pa)

Einbau:

Das ISOBlowControl wird rechts unten im Fenster platziert und befestigt ohne den Fensterflügel zu entfernen. Die vorbereitete Folie passt für alle Fenster von 60 x 60 cm bis zu 130 x 100 cm und wird mit dem beiliegendem Klebeband im Fensterrahmen befestigt. Das Klebeband lässt sich anschließend rückstandslos von Fenster und Folie ablösen. Die Folie ist mehrfach einsetzbar.

Betrieb:

Das ISOBlowControl kann in den Stufen 1 bis 3 eingestellt werden. Am Windmesser kontrollieren Sie den Unterdruckaufbau in km/h. Undichte Stellen in der Gebäudehülle finden Sie durch den Test mit Ihrer befeuchteten Hand – sie wird kalt, wenn es zieht. Nach 10 Minuten schaltet sich der Windmesser automatisch wieder ab.

Anwendungsmöglichkeiten:

Für Kunden mit komplizierten Abdichtungslösungen vor der Luftdichtheitsprüfung
Zur selbstständigen Leckagensuche nach einer missglückten Luftdichtheitsprüfung

Lieferumfang:

inklusive 2 x Folie, 50m Klebeband und Ersatzbatterie

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Lieferbedingungen: frei Haus
Lieferzeit: prompt lieferbar
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto

Bitte beachten Sie unsere bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

02.2010 / BP

Tel: 0043 6216 4108-0 www.isocell.at